

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS	EMPREENDIMENTO COBERTURA SAMU
-------------------------	-----------------------	---	---

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-2022 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA HUMAITÁ	MUNICÍPIO / UF QUEVEDOS/RS	BDI 1 29,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-			(Sem Código)					-	-
RUA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS									38.266,11
1.			COBERTURA SAMU					-	38.266,11
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.556,15
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	225,00	BDI 1	290,32	435,48
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	21,00	42,02	BDI 1	53,37	1.120,67
1.2.			FUNDAÇÕES					-	5.950,76
1.2.1.	SINAPI-I	96555	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	2,00	583,45	BDI 1	752,83	1.505,65
1.2.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,50	14,26	BDI 1	18,40	1.609,97
1.2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,00	16,77	BDI 1	21,64	454,40
1.2.4.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,00	197,50	BDI 1	254,83	2.038,67
1.2.5.	SINAPI	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	24,00	0,39	BDI 1	0,50	12,08
1.2.6.	SINAPI	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	19,00	13,46	BDI 1	17,37	329,98
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	10.771,17
1.3.5.	SINAPI-I	43083	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL RETANGULAR 50 x 100 x 2,00mm	KG	301,00	15,25	BDI 1	19,68	5.922,80
1.3.6.	SINAPI-I	43692	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL RETANGULAR 80 x 80 x 2,00mm	KG	223,00	16,85	BDI 1	21,74	4.848,37
1.4.			COBERTURA					-	14.062,98
1.4.1.	ORSE	9215	TELHAMENTO COM TELHA EM POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLUCIDO 6MM	M2	84,00	129,75	BDI 1	167,42	14.062,98
1.5.			REVESTIMENTOS					-	5.925,06
1.5.1.	ORSE	12354	REVESTIMENTO EM ACM 3MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	32,00	143,50	BDI 1	185,16	5.925,06

Quevedos, 01 de dezembro de 2022.

JEOVANE KIPPER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 193956
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA