

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI = 24,23%
Data: out/2021

PROGRAMA: PREÇOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA - SICRO/2023 : SINAPI/2023
REFERÊNCIA: PREÇOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA - SICRO/2023 : SINAPI/2023
BASE: ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE QUEVEDOS-RS.
Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares em Trecho da Estrada da Usina/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE DE PREVISÃO	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL S/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)	Concedente		Proponente		Acumulado %
										Valor	%	Valor	%	
	1	TERRAPLENAGEM/SERVICIOS PRELIMINARES/DRENAGEM PLUVIAL												
SINAPI - 98525	1.1	LIMPEZA MECANICA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E REQUENAS ARVOSES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS, AF_05/2018	M²	1.450,00	0,38	0,09	0,47	551,00	694,51	532,68	1,85	151,82	0,53	2,38
SINAPI - 100576	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M²	1.450,00	2,36	0,57	2,93	3.422,00	4.251,15	3.308,25	11,51	942,91	3,28	
								TOTAL	4.935,66					
	2	MEIO FIO												
SINAPI 7423/001	2.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR)FACE INFERIOR)XALTURA(COMPRIIMENTO)XREJUNTADO CARGA	M	230,00	6,48	1,57	8,05	1.490,40	1.851,52	1.440,96	5,01	410,67	1,43	#REF
SINAPI - COMPOSIC	2.2	PINTURA MEIO FIO	UND.	1,00	2.950,00	714,79	3.664,79	2.950,00	3.664,79	2.851,94	9,92	812,85	2,83	#REF
								TOTAL	5.516,31					
	3	PAVIMENTAÇÃO												
SINAPI - 72944	3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE ARGILA 10CM, REJUNTADO COM MATERIAL ARENOSO	M²	920,00	11,30	2,74	14,04	10.396,00	12.914,95	10.050,41	34,96	2.864,54	9,96	#REF
SINAPI - 367	3.2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M³	920,00	0,52	0,13	0,65	478,40	594,32	462,50	1,61	131,82	0,46	#REF
SINAPI - 94265	3.3	GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM PARA TRAVAMENTO DE PARALELEPÍPEDO - TRAVAMENTO PARALELO	M	12,00	10,30	2,50	12,80	123,60	153,55	119,49	0,42	34,06	0,12	#REF
								TOTAL	13.662,82					
	4	SINALIZAÇÃO												
								TOTAL						
	5	SERVICIOS COMPLEMENTARES												
COTAÇÃO	5.1	LIMPEZA GERAL	M²	6.542,00	0,57	0,14	0,71	3.728,94	4.632,46	3.604,98	12,54	1.027,48	3,57	#REF
								TOTAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARES	4.632,46					
		RESUMO DO ORÇAMENTO												
	1	TERRAPLENAGEM/SERVICIOS PRELIMINARES/DRENAGEM PLUVIAL							4.935,66					
	2	MEIO FIO							5.516,31					
	3	PAVIMENTAÇÃO							13.662,82					
	4	SINALIZAÇÃO							4.632,46					
	5	SERVICIOS COMPLEMENTARES							28.747,24					

QUEVEDOS, MAIO DE 2023.

JEOVANE Assinado de forma digital por JEOVANE
KIPPER:016 KIPPER:01631665014
31665014 Dados: 2023.05.23 14:55:44 -03'00'
JEOVANE KIPPER - CREA RS 193956
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS